

# ZMLUVA O DIELO

č. 9/2008

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov

## Článok I. - Zmluvné strany

### I. 1. Objednávateľ

**Obstarávateľ** : Mesto Š A Ľ A  
Sídlo : Námestie Sv. Trojice č.7, 927 15 Šaľa  
Zastúpený: : Martin Alföldi, primátor mesta  
IČO : 00 306 185  
DIČ : 2021024049  
Bankové spojenie : Uni Credit bank Slovakia a.s. pobočka Šaľa  
Číslo účtu : 6627849005/1111  
Tel. : 031/7705981 - 4  
Fax : 031/7706021  
e-mail: : mesto@sala.sk

### I. 2 Zhotoviteľ:

Názov : BIG Šaľa s.r.o.  
Sídlo : Diakovská 1, 927 01 Šaľa  
Zastúpený : Ľubomír Vereš  
IČO : 36547450  
DIČ : SK2020191140  
Peňažný ústav : ĽB Šaľa  
Číslo účtu : 4210243500/3100  
Tel./fax : 031/7715288  
e-mail : [bigšala@bigšala.sk](mailto:bigšala@bigšala.sk)

Zapísaný v Okresný súd Trnava, Oddiel: Sro vložka číslo 1814T

## Článok II. - Predmet zmluvy a miesto vykonania diela

2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je vykonanie diela: „Parkovacie plochy v meste Šaľa a v mestskej časti Šaľa – Veča“ v nasledovných lokalitách:

- ul. Slniečná
- ul. Cintorínska
- vnútroblok ul. Hollého
- ul. Dolná

podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie „Parkovacie plochy“, v rozsahu k zmluve priloženého odsúhlaseného položkovitého rozpočtu. Projektovú dokumentáciu vypracoval Ing. Ladislav Chatrných – VISIA, Sládkovičova 50, 927 01 Šaľa.

2.2. Súčasťou a podmienkou pre dodanie predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. je zároveň vypracovanie geodetického zamerania skutočného zrealizovania stavby (aj v digitálnej forme) a spracovanie a odovzdanie projektu skutočného vyhotovenia vo forme zakreslenia zmien do projektu pre stavebné povolenie v 2 vyhotoveniach.

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s:

- projektom a ostatnými podkladmi podľa ods. 2.1 tejto zmluvy
- povoleniami a rozhodnutiami vydanými príslušnými orgánmi štátnej správy.

2.4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu zmluvy, s projektovou dokumentáciou a ďalšími podkladmi podľa zmluvy, považuje ich za správne a úplné. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k zhotoveniu diela. Úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu diela potrebné.

2.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť za podmienok určených v tejto zmluve a takto zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je oprávnený odovzdať dielo i po ucelených častiach - jednotlivých parkovacích ploch.

2.6. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a predpisom, ktoré sú platné v čase vykonávania diela.

## Článok III. - Termín plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať dielo v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy nasledovne:

3.1.1 Termín začatia :                    **október/2008**

3.1.2 Termín ukončenia        :        **jún/2009**

Zhotoviteľ začne so zhotovením diela do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania staveniska.

Zhotoviteľ sa zaväzuje v závislosti na priaznivých poveternostných podmienkach ukončiť a odovzdať objednávateľovi do konca roku 2008 parkovacie plochy minimálne na dvoch lokalitách (ul. Slniečná a ul. Cintorínska). Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvne dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom ako dohodnutom termíne.

3.2 Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v článku VI., ods. 6. 3. tejto zmluvy.

3.3 Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkolvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovenie diela.

3.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že po ukončení diela zrealizované a ukončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu.

#### Článok IV. - Cena diela

4.1 Cena za dielo v rozsahu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. (Zákon o cenách), prílohy č.2 k výmeru MF SR č.R-3/1996 zo dňa 17. júla 1996 a je doložená položkovitým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý tvorí prílohu č.1 k tejto zmluve. Cena je stanovená so zohľadnením termínu plnenia predmetu zmluvy.

4.2 Cena za dielo v rozsahu podľa čl. II tejto zmluvy je dohodnutá takto :

	cena bez DPH	DPH	cena s DPH
	Sk	Sk	Sk
Parkovacie plochy – ul. Slniečná	1 636 171,61	310 872,60	1 947 044,21
Geodetické zameranie – ul. Slniečná	40 720,72	7 736,92	48 457,64
Parkovacie plochy – ul. Cintorínska	2 227 586,00	423 241,34	2 650 827,34
Geodetické zameranie – ul. Cintorínska	60 837,28	11 559,07	72 396,35
Parkovacie plochy – vnútroblok ul. Hollého	1 613 114,74	306 491,80	1 919 606,54
Geodetické zameranie – vnútroblok ul. Hollého	52 389,73	9 954,03	62 343,76
Parkovacie plochy – ul. Dolná	3 381 964,90	642 573,33	4 024 538,23
Geodetické zameranie – ul. Dolná	60 134,82	11 425,61	71 560,43
<b>Celková cena</b>	<b>9 072 919,80</b>	<b>1 723 854,70</b>	<b>10 796 774,50</b>

slovom: deaťmiliónovsedemstodevät'desiatšesťtisícšesťdesiatštyri Sk,/päťdesiat halierov  
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby realizácie prác nad rámec dohodnutej ceny sa bude postupovať podľa nasledovných ustanovení:

4.2.1 Požiadavky objednávateľa o vykonanie navyše prác, t.j. prác, ktoré nie sú predmetom plnenia zmluvy podľa čl. II tejto zmluvy. Táto požiadavka objednávateľa musí byť zaznamenaná v stavebnom denníku. Pri navyše prácach sa bude postupovať tak, ako je uvedené ďalej:

- navyše práce menšieho alebo väčšieho rozsahu musia byť dohodnuté zápisom v stavebnom denníku, alebo zápisom z pravidelnej porady oprávnených zástupcov zmluvných strán na stavbe (vedúci stavby, stavebný dozor alebo im nadriadení zástupcovia zmluvných strán),
- následne budú všetky tieto práce ocenené premietnuté do zmeny rozsahu diela uzavretím dodatku k tejto zmluve. Cena navyše prác bude zhotoviteľom vypracovaná v zmysle zákona o cenách a výmeru MF SR č. R-3/1996. V prípade, že zhotoviteľ vykoná navyše práce bez dodržania tohto postupu objednávateľ tieto navyše práce nebude akceptovať,

4.2.2 V prípade zistenia nepredvídaných navyše prác, ktoré sa nemohli zistiť pri spracovaní projektovej dokumentácie a vyplynuli z charakteru stavby, má právo objednávateľ rozšíriť o tieto práce predmet zmluvy.

4.2.3 Zmeny DPH.

#### Čl. V. Platobné podmienky

5.1 Cenu za dielo zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe daňových dokladov - faktúr vystavených zhotoviteľom a doručených objednávateľovi nasledovným spôsobom :

- fakturácia sa uskutoční raz za mesiac po ukončení mesiaca na základe odsúhlaseného súpisu vykonaných prác. Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor objednávateľa.

5.2 Uvedená cena je záväzná a zhotoviteľ ju garantuje do konca roku 2009.

5.3 Prípadné navyše práce budú faktúrované a uhrádzané samostatne s podmienkou, že budú odsúhlasené v podpísanom dodatku a príslušná faktúra zhotoviteľa bude označená odpovedajúcim číslom dodatku k tejto zmluve.

5.4 Prílohou faktúr bude súpis vykonaných prác, ktorý bude odsúhlasený zástupcom objednávateľa (stavebným dozorom).

5.5 Jednotlivé faktúry budú obsahovať náležitosti podľa § 15 zák.č.289/1995 Z.z. o DPH a to:

- a. obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý uskutočňuje zdaniteľné plnenie,
  - b. obchodné meno, sídlo alebo trvalý pobyt, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, v prospech ktorého sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje,
  - c. poradové číslo daňového dokladu,
  - d. názov, množstvo tovaru alebo rozsah zdaniteľného plnenia,
  - e. výška ceny bez dane s rozpisom fakturovaných čiastok podľa rozpisu
  - f. sadzba dane,
  - g. výška dane,
  - h. označenie diela,
  - i. číslo zmluvy o dielo,
  - j. označenie peňažného ústavu a účtu, na ktorý sa má fakturovaná čiastka uhradiť,
  - k. pečiatka platiteľa (zhotoviteľa diela) a podpis osoby oprávnenej k podpisu daňového dokladu.
- 5.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, alebo nebude obsahovať objednávateľom (stavebným dozorom) odsúhlasený súpis vykonaných prác, alebo bude vyhotovená obsahovo nesprávne, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi v lehote splatnosti s písomným zdôvodnením a odvolaním sa na jej doplnenie a prepracovanie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.7 Lehota splatnosti faktúry s náležitosťami podľa bodu 5.4 a 5.5. tejto zmluvy o dielo je 21 dní od jej doručenia na adresu objednávateľa.
- 5.8 Objednávateľ si vyhradzuje právo na zmenu platobných podmienok, ktoré budú súvisieť s viazaním, reguláciou finančných prostriedkov štrukturálneho fondu. Zhotoviteľ sa zaväzuje toto jeho právo plne rešpektovať.

#### *Článok VI. - Podmienky zhotovenia diela a povinnosti zmluvných strán*

- 6.1 Odovzdanie miesta výkonu diela (ďalej len staveniska)
- 6.1.1 Objednávateľ protokolárne odovzdá zhotoviteľovi stavenisko (pracovisko) do 10.10.2008 v rozsahu nevyhnutnom pre začiatok realizácie prác. Túto skutočnosť zaznamenajú zmluvné strany v stavebnom denníku. Stavenisko sa rozumie priestor, na ktorom zhotoviteľ vykonáva stavebno-montážne práce súvisiace so zhotovením diela. V protokole o odovzdaní staveniska budú uvedené všetky doklady a rozhodnutia odovzdávané zhotoviteľovi a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdávaného staveniska.
  - 6.1.2 Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečí bod napojenia pre odber elektrickej energie a vody pre potreby stavby. Náklady za zhotoviteľom odobraté energie hradí zhotoviteľ.
  - 6.1.3 Bezdôvodné odmietnutie prevzatia staveniska zhotoviteľom sa považuje za podstatné porušenie zmluvy.
  - 6.1.4 Zhotoviteľ zabezpečí zariadenie staveniska a jeho stráženie. Na stavenisku môžu vstupovať iba poverení zamestnanci objednávateľa, alebo zhotoviteľa, prípadne nimi poverené osoby.
- 6.2 Povinnosti zhotoviteľa
- 6.2.1 Stroje, zariadenia, konštrukcie alebo materiál slúžiace k vykonaniu diela dodá zhotoviteľ na svoje náklady a nebezpečenstvo. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady ich dopravu a skladovanie vrátane presunu zo skladu na stavenisko.
  - 6.2.2 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najneskôr k termínu odovzdania a prevzatia diela k dodaným zariadeniam všetky doklady, ktoré dostal od ich výrobcov.
  - 6.2.3 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, a to odo dňa odovzdania staveniska až do

odovzdania diela a odstránenia prípadných vád a nedorobkov. Do stavebného denníka bude zhotoviteľ zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre vykonanie diela. Zhotoviteľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a vyjadrovať sa k zápisom, stavebného dozoru a autorského dozoru do troch pracovných dní od dňa zápisu, v opačnom prípade bude postoj zhotoviteľa pokladaný objednávateľom za súhlas so zápisom v stavebnom denníku. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca zhotoviteľa projektu - autorský dozor. Denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh. Úvodné listy v denníku budú obsahovať:

- základný list, v ktorom je uvedený názov a sídlo zhotoviteľa,
- názov objednávateľa a jeho sídlo,
- identifikačné údaje stavby podľa projektu,
- zoznam dokumentácie stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad skúšok každého druhu,
- denné záznamy sa budú písať do knihy s očíslovanými listami na dva oddeliteľné prepisy,
- denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu,

- 6.2.4 Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne zápisom do stavebného denníka zástupcu objednávateľa na kontrolu prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú v ďalšom postupe neprístupnými minimálne tri pracovné dni vopred.
- 6.2.5 Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené.
- 6.2.6 V prípade, že sa objednávateľ nezúčastní kontroly, na ktorú bol zhotoviteľom písomne vyzvaný, je zhotoviteľ povinný mu takúto kontrolu dodatočne umožniť. V takom prípade je obstarávateľ zodpovedný za oddialenie termínov zhotovenia diela a finančné náklady, ktoré sú s týmto spojené.
- 6.2.7 Ak sa pri kontrole, resp. dodatočnej kontrole zistí, že zhotoviteľ vykonal dielo, alebo jeho časť v rozpore s touto zmluvou, znáša zhotoviteľ všetky náklady s týmto súvisiace.
- 6.2.8 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, projektu alebo pokynov na vykonanie diela, ktoré mu dal objednávateľ diela.
- 6.2.9 Ak zhotoviteľ zistí na stavenisku také prekážky, ktoré mu bránia zhotoviť dielo riadne a včas, je povinný tieto nahlásiť objednávateľovi a pokračovať v práci až podľa jeho pokynov.
- 6.2.10 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušeniu dobrých mravov (nepoužívanie alkohol. nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.).
- 6.2.11 Výkonom zodpovedného stavbyvedúceho poveruje zhotoviteľ Miroslav Mészároš. Zhotoviteľ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovať so stavebným dozorom, autorským dozorom zhotoviteľa projektu pre stavebné povolenie a povereným zástupcom objednávateľa. Prípadnú zmenu v osobe zodpovedného zástupcu zhotoviteľa, riadiaceho vykonávanie diela oznámi zhotoviteľ vopred objednávateľovi.
- 6.2.12 Zhotoviteľ je povinný objednávateľa upozorniť na každú potrebnú zmenu niektorého z ustanovení tejto zmluvy a navrhnúť primerané nové riešenie v zhotovovaní diela podľa potrieb vyplývajúcich z jeho činnosti, v opačnom prípade zodpovedá za škody, ktoré v dôsledku nesplnenia tejto povinnosti vzniknú.
- 6.2.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svojom pracovisku všetky opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia vlastných pracovníkov, ako i svojich subdodávateľov a opatrenia protipožiarne a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa.
- 6.2.14 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku

objednávateľa v priestore staveniska.

- 6.2.15 Zhotoviteľ si je vedomý, že práce budú vykonávané na verejných priestranstvách. Zaväzuje sa prijať také opatrenia pri organizácii práce na diele a všetkých súvisiacich činnostiach (oplotenie, stráženie, skladovanie materiálu, vnútrostavenisková doprava a pod.), aby nedošlo k ohrozeniu zdravia a životov obyvateľov.
- 6.2.16 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí dotknutom zhotovením diela, zodpovedá za čistotu a poriadok na vlastných dodávkach na stavenisku a zodpovedá za odstránenie odpadov, ktoré vzniknú následkom jeho činnosti.
- 6.2.17 Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy a následky pracovných úrazov svojich zamestnancov a zamestnancov subdodávateľov, ktoré spôsobia sebe alebo pracovníkom objednávateľa pri vykonávaní diela z dôvodov nedodržania predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a predpisov požiarnej ochrany.
- 6.2.18 Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich dodávok a prác, ktoré vykonáva stavebný dozor a bez meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených závad a odchýlok od projektu.
- 6.2.19 Zhotoviteľ umožní GP v rámci autorského dozoru kontrolovať vykonávanie prác.
- 6.2.20 Zhotoviteľ sa bude zúčastňovať objednávatelom organizovaných pravidelných operatívnych porád na úrovni zástupcov vedenia stavby a kontrolných porád na úrovni štatutárneho orgánu zhotoviteľa alebo ním splnomocnených zástupcov s tým, že úlohy prijaté na kontrolných poradách stavby budú mať charakter zmluvného záväzku s plnou majetkovoprávnou zodpovednosťou za ich plnenie podľa podmienok tejto zmluvy. Zmeny tejto zmluvy prijaté kontrolnou poradou stavby premietnu zmluvné strany do zmluvy uzavretím dodatku.

### 6.3 Povinnosti a spolupôsobenie objednávateľa

- 6.3.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu v dvoch vyhotoveniach a stavebné povolenie na realizáciu stavby vrátane všetkých vyjadrení a stanovísk orgánov štátnej správy a ďalších orgánov a organizácií.
- 6.3.2 Objednávateľ bude počas zhotovovania diela vykonávať stavebný dozor.
- 6.3.3 Stavebný dozor objednávateľa bude sledovať, či sa práce vykonávajú v súlade so stavebným povolením, touto zmluvou, podľa projektu stavby a podľa dohovorených podmienok (stavebný denník, pracovné porady, ktoré sa týkajú diela). Stavebný dozor upozorňuje objednávateľa a zhotoviteľa na nedostatky zistené v priebehu vykonávania diela, zápisom v stavebnom denníku a to bez meškania.
- 6.3.4 Výkonom stavebného dozoru objednávateľ poveruje: Miroslav Prekop.
- 6.3.5 Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi vopred oznámiť prípadnú zmenu v osobe stavebného dozoru alebo zodpovedného zástupcu objednávateľa na stavbe.

### Článok VII. - Odovzdanie a prevzatie diela

- 7.1 Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdaním diela objednávateľovi, čo bude dokladované „Zápisom o odovzdaní a prevzatí“ podpísaným zmluvnými stranami. Oznámenie o ukončení diela a pripravenosť k odovzdaniu diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi písomne najmenej 7 dní vopred. Na základe písomného oznámenia zvolá objednávateľ preberacie konanie do 7 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia o pripravenosti diela na odovzdanie.
- 7.2 K termínu preberacieho konania pripraví zhotoviteľ a objednávateľovi odovzdá tieto písomnosti, ktoré podmieňujú prevzatie diela:
  - a. 3 vyhotovenie projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien a odchýlok oproti dokumentácii, ktorá bola odsúhlasená ako súčasť stavebného povolenia príslušným úradom štátnej správy, prípadne oproti dokumentácii, ktorú prevzal zhotoviteľ pred začatím prác od

objednávateľa opatrenú označením „projekt skutočného vyhotovenia“ s razítkom zhotoviteľa a podpisom stavbyvedúceho.

- b. kópie stavebného denníka,
  - c. platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov,
  - d. certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii /vyhl.č.246/95 Z. z./
  - e. protokoly a záznamy o vykonaní predpísaných skúšok, revízne správy rozvodu elektro a pod.
  - f. záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov a zariadení
  - g. certifikáty o zhode výrobkov v zmysle zákona č.90/98 Z.z. (o stavebných výrobkoch),
  - h. koncept konečnej faktúry na odsúhlasenie
- 7.3 O prevzatí diela objednávateľom spíšu zmluvné strany „Zápis o odovzdaní a prevzatí“, ktorého súčasťou je aj zoznam drobných vád, ktoré nebránia užívaniu s určením termínu ich odstránenia zhotoviteľom. Nedodržanie dohodnutého termínu odstránenia týchto vád podlieha sankciám podľa čl. X. tejto zmluvy.
- 7.4 Ak pri preberacom konaní objednávateľ zistí, že dielo vykazuje vady a nedorobky, brániace jeho riadnemu užívaniu, prípadne nie je kompletná dokladová časť, odmietne prevzatie diela, o čom zmluvné strany vyhotovia písomný záznam. Po odstránení vád a nedorobkov, ktoré bránili úspešnému prevzatiu diela, oznámi zhotoviteľ túto skutočnosť objednávateľovi a vyzve ho ku prevzatiu diela postupom podľa bodu 7.1. tejto zmluvy.
- 7.5 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektom touto zmluvou alebo všeobecne záväznými predpismi a STN normami. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré existovali pred odovzdaním diela, ale stali sa zjavné až po odovzdaní diela /skryté vady/. Vadou sa rozumie aj nedokončená práca oproti projektu a zmluve.
- 7.6 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať a upraviť podľa projektovej dokumentácie do 30 dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie vád a nedorobkov.

#### *Článok VIII. - Prechod vlastníctva a nebezpečenstvo škody*

- 8.1 Dielo sa stáva majetkom objednávateľa postupne na základe uhradených faktúr a protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 8.2 Stavebný materiál a zariadenia na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo.
- 8.3 Nebezpečenstvo škody na diele, ako aj na všetkých veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho odovzdania a prevzatia diela objednávateľom.

#### *Článok IX. - Záruka za kvalitu diela - zodpovednosť za vady*

- 9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve určené projektovou dokumentáciou a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, ktoré sú stanovené STN.
- 9.2 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a záväznými technickými normami a všeobecnými predpismi. Dielo má tiež vady ak:
  - a. vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu,
  - b. doklady podľa bodu 7.2 zmluvy neboli objednávateľovi odovzdané, boli odovzdané neúplne

alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s obsahom zmluvy,

c. má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb.

9.3 Záručná doba je dohodnutá nasledovne:

a. na stavebné práce a na dodávky 60 mesiacov

a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase kedy objednávateľ nemohol užívať dielo pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.

9.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.

9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných väd diela do sedem dní odo dňa uplatnenia písomnej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín začatia a lehotu odstránenia väd dohodnú zmluvné strany písomnou formou.

9.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou.

9.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť bez zbytočného odkladu aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté budú uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán podľa spôsobu tvorby ceny diela t.j. jednotkovej ceny použitých prvkov podľa výkazu výmer a preukázaného množstva vykonaných prác.

#### *Článok X. - Zmluvné podmienky*

10.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi po termíne uvedenom v bode 3.1. tejto zmluvy zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.

10.2 Ak zhotoviteľ neodstráni drobné vady zistené pri preberacom konaní v dohodnutej lehote, zaplatí objednávateľovi za každý deň omeškania odstránenia jednotlivé vady zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-Sk.

10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni písomne reklamované skryté vady diela zistené počas záručnej doby v dohodnutej lehote podľa bodu 9.6, zaplatí objednávateľovi za každý aj začatý deň omeškania odstránenia reklamovanej vady zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-Sk.

10.4 V prípade, že zhotoviteľ do 7 dní od dohodnutého termínu nezačne odstraňovať zistené vady, objednávateľ má právo odstrániť vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa.

10.5 Zhotoviteľ ma právo vyúčtovať objednávateľovi úrok z omeškania v prípade omeškania s úhradou faktúry vo výške 0,05% z dlžnej - neuhradenej sumy za každý aj začatý deň omeškania.

#### *Článok XI. - Ostatné ustanovenia*

11.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, alebo ktoré sa dozvedeli od zmluvného partnera nespriístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu zmluvného partnera.

11.2 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy vrátane jej príloh a dodatkov.

11.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.



### Článok XII. - Odstúpenie od zmluvy

- 12.1 Pred splnením predmetu zmluvy môže byť platnosť a účinnosť tejto zmluvy o dielo ukončená len odstúpením od zmluvy v zmysle tohto článku alebo vzájomnou dohodou zmluvných strán.
- 12.2 Pre odstúpenie od tejto zmluvy platí postup upravený v § 344-351 Obch. zákonníka.
- 12.3 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná.
- 12.4 Pre prípad odstúpenia od tejto zmluvy sa zmluvné strany dohodli na tomto postupe:
  - odsúhlasené finančné rozdiely uhradia zmluvné strany do 30 pracovných dní od obdržania faktúry.

### Článok XIII. - Záverečné ustanovenia

- 13.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
- 13.2 Vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obch. zákonníka.
- 13.3 V prípade, ak pri riešení sporu nedôjde k dohode medzi zmluvnými partnermi má právo každá strana obrátiť sa na súd. Zmluvné strany sa dohodli, že tento spor bude riešený podľa slovenského práva na miestne príslušnom súde, v obvode ktorého má objednávateľ sídlo.
- 13.4 Meniť alebo dopĺňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných číslovaných dodatkov podpísaných zástupcami zmluvných strán.
- 13.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1, ktorá obsahuje položkový rozpočet predmetu zmluvy - diela.
- 13.6 Zmluva bola vypracovaná v 4 vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ a objednávateľ obdržia dve vyhotovenia.

V Šali dňa ..... 8.10.2008 .....

Za objednávateľa :

Martin Alföldi  
primátor mesta Šala



V ..... dňa ..... 8.10.2008 .....

Za zhotoviteľa :



Činnosťská 1, 927 01 Šala  
IČO : ..... IČ DPH: SK2020191140

# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Parkoviská ŠALA  
 Objekt:  
 Časť:  
 JKSO:  
 Prevodný kurz: 1 EUR  
 = 30,1260 SKK

objednávateľ: Mesto Šala  
 zhotoviteľ: BIG Šala s.r.o.

P.Č.	Rekapitulácia	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR
<b>Parkoviska v meste Šala - Veča</b>			
1	Dolná ulica	3 381 964,90	112 260,67
2	Cintorínska ulica	2 227 586,00	73 942,31
3	Slniečná ulica	1 636 171,61	54 310,95
4	G.L.Svobodu ulica	1 613 114,74	53 545,60
<b>SPOLU (stavebné práce) bez DHP</b>		<b>8 858 837,25</b>	<b>294 059,53</b>
	Geodetické zameranie Dolná ulica	60 134,82	1 996,11
	Geodetické zameranie Cintorínska ulica	60 837,28	2 019,43
	Geodetické zameranie Slniečná ulica	40 720,72	1 351,68
	Geodetické zameranie G.L.Svobodu ulica	52 389,73	1 739,02
<b>SPOLU (geodetické zameranie) bez DHP</b>		<b>214 082,55</b>	<b>7 106,24</b>
<b>CELKOM SPOLU bez DHP</b>		<b>9 072 919,80</b>	<b>301 165,77</b>



Šala s.r.o.

Šala s.r.o.

Šala s.r.o.

Šala s.r.o.

Šala s.r.o.

IČO: 430 192701, IČ DPH: SK2020191140

# Rozpočet

Stavba: Parkoviská Šafa  
 Objekt: Dolná - 2.3  
 Časť:

JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

Objednávateľ: Mesto Šafa  
 Zhotoviteľ: BIG Šafa s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR
<b>D1 prístupová komunikácia</b>								
1	R	R673111111	posprek živ. infiltračný s posypom kam. Z asfaltu 0.6kg/m2	m2	950,034	25,60	24 320,87	807,30
2	R	R677132211	Belón asfaltový ABS II hrúbka 40mm	m2	950,030	265,00	251 757,95	8 356,83
			Frézovanie asf. povrchu do hr. 40mm s odvozom	m2	950,000	95,00	90 250,00	2 995,75
<b>D2 parkovisko</b>								
3	R	R632921913	diažba z betónových diaždíc hr. 8cm do piesku	m2	898,550	510,00	458 260,50	15 211,46
4	R	R451571223	podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	898,550	168,60	151 495,53	5 028,73
5	R	R564789111	podklad z kameniva drevného so zhutnením fr. 0-83, 40 mm	m3	35,942	925,00	33 246,35	1 103,58
6	R	R657123114	podklad z kameniva spev. Cementom K2C 2 hr. 150	m2	898,550	481,50	414 680,83	13 764,88
			Obrubník cestný 1000/150/250	bm	600,500	172,60	103 646,30	3 440,43
<b>D3 chodník</b>								
7	R	R632921913.1	diažba z betónových diaždíc hr. 6cm do piesku	m2	34,950	460,00	16 077,00	533,66
8	R	R564789111	podklad z kameniva drevného so zhutnením fr. 0-83, 40 mm	m3	34,950	925,00	32 328,75	1 073,12
9	R	R451571223	podklad zo štrkopiesku hr. 20 cm	m2	34,950	168,60	5 892,57	195,60
10	R	RP-01	dopravné značenie	kus	30,000	3 500,00	105 000,00	3 485,36
<b>D4 práca</b>								
11	R	R112201103	odstránenie pŕov priemer do 700mm	ks	9,000	677,90	6 101,10	202,52
12	R	R122101102	odkopávky a prekopy nezapaz. V hornine hr. 1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	469,090	47,70	22 374,16	742,69
13	R	R162701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn hr. 1-4	m3	516,500	203,00	104 848,50	3 480,37
14	R	R879131409	poplatok za uloženie stavebného odpadu na skládku - ostatné	t	1 042,620	480,00	500 457,60	16 612,15
15	R	R113201111	Vyrýtie obrubníkov ležajúcich	m	316,680	98,30	31 129,64	1 033,31
16	R	R596211133	kladenie zámkovej diažby hr. 6 cm do 100m2	m2	34,950	215,00	7 514,25	249,43
17	R	R596211233	kladenie zámkovej diažby hr. 8 cm nad 300m2	m2	898,550	236,00	212 057,80	7 039,03
18	R	R451504112	zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr. Do 15 cm pod diažbu	m2	898,550	46,90	42 142,00	1 399,86
19	R	R451504111	zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr. Do 10 cm pod diažbu	m2	898,550	33,70	30 281,14	1 005,15
20	R	R917131111	osadenie obrubníka kamenného bez opony do lôžka z betónu	m	576,810	245,70	141 722,22	4 704,32
<b>D5 Kanalizácia</b>								
21	R	R132201200	hlbenie rýh do 2m v horn. hr. 3 nad 100m3	m3	538,426	174,00	93 685,95	3 109,80
22	R	R151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz vedenie príložné hl. do 4m	m2	538,430	135,00	72 688,05	2 412,80
23	R	R451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v oty. výšk. Z piesku	m3	18,870	837,00	15 794,19	524,27
24	R	R286110250	Rúčka PVC kanalizačná spoj. Gum. Krúžkom 200x5,9x5000	kus	9,000	1 240,00	11 160,00	370,44
25	R	R285110300	Rúčka PVC kanalizačná spoj. Gum. Krúžkom 250x7,3x5000	kus	35,000	2 578,00	90 230,00	2 995,09
26	R	R871353121	montáž potrubia z kanaliz. Rúr z tvr. PVC oty. výšk. DN200	m	44,500	54,00	2 403,00	79,76
27	R	R871358111	Klad. Dren. Potrubia z plast. Hrnč. DN 200	m	44,500	35,00	1 557,50	51,70
28	R	R871373121	montáž potrubia z kanaliz. Rúr z tvr. PVC oty. výšk. DN300	m	170,870	78,00	13 327,86	442,40
							<b>1 161 329,51</b>	<b>38 649,08</b>
							<b>159 298,32</b>	<b>5 287,74</b>
							<b>1 098 629,40</b>	<b>36 487,82</b>
							<b>578 083,85</b>	<b>19 188,87</b>

**BIG**  
 Šafa s.r.o.  
 IČO: 450 191 140  
 IČ DPH: SK2020191140

29	R	R671228111	Klad. Dren potrubia z flex. PVC s obsypom	m	170,870	28,00	4 784,36	158,81
30	R	R151101112	Odstřránenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hl. do 4m	m2	536,430	66,00	36 613,24	1 215,34
31	R	R174201101	zásyp jām, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	430,740	38,00	16 368,12	543,32
32	R	R664231111	podklad pod komunikáciu zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	215,370	90,00	19 383,30	643,41
33	R	R894201111	drevo šachiet z betónu tr. B25-B30 nad 20 cm	m3	2,000	2 950,00	5 900,00	195,84
34	R	R894411111	zhot. šachiet z bet. Dielcov betón B25-B30	kus	5,000	8 800,00	44 500,00	1 477,13
35	R	R894421121	osadenie prefa šachiet 4-10l	kus	5,000	2 000,00	10 000,00	331,94
36	R	R894403011	osadenie bet. Dielcov stropov šachiet na potrubí DN200	kus	5,000	250,00	1 250,00	41,49
37	R	R899102111	osadenie poklopov liatinových do 100 kg	kus	5,000	500,00	2 500,00	82,98
38	R	R896014111	stĺpadiá liatinové vidlicové s vysekaním otvoru do betónu	kus	20,000	250,00	5 000,00	165,97
39	R	R898411111	zhot. Vpusti uličnej typ UV-50 normálny	kus	15,000	1 200,00	18 000,00	597,49
40	R	R162701105	Vodorovné premiesnenie výkupu do 10000 m horn tr. 1-4	m3	129,220	199,00	25 714,78	853,57
41	R	R162701109	pripalokt za každých ďalších 1000m nad 10000m horn 1-4 (za 10000m)	m3	129,220	15,00	1 938,30	64,34
42	R	R979093111	uloženie súie na sklárku	t	258,440	330,00	85 285,20	2 830,95
D6								
43	R	R184102107	pyracantia	ks	60,000	45,00	2 700,00	89,62
44	R	R184102108	Juniperus virginiana	ks	2,000	300,00	600,00	19,92
45	R	R184102109	lonitcera pileata	ks	5,000	110,00	550,00	18,26
46	R	R184102110	acer platanoides	ks	2,000	20,00	40,00	1,33
47	R	R184102111	acer pseudoplatanus	ks	10,000	35,00	350,00	11,62
48	R	R184102112	Microbiota decussata	ks	1,000	65,00	65,00	1,83
49	R	R184102113	vyšadenie drevin s obalom do 40 cm	ks	75,000	80,00	6 000,00	199,16
50	R	R184102118	vyšadenie drevin s obalom do 1,2m	ks	4,000	2 000,00	8 000,00	265,55
Celkom bez DPH							3 381 364,90	112 260,67



Sata s.r.o.  
IČO: 471 927 01 Šala

Číslo účtu: 430 IČ DPH: SK2020191140

# Rozpočet


Stavba: Parkoviská Šafa  
 Objekt: Cintorínska - 2.3  
 Časť:

JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

Objednávate Mesto Šafa  
 Zhotoviteľ: BIG Šafa s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena celkom	
						SKK	EUR	SKK	EUR
<b>D01 prístupová komunikácia</b>									
1	R	R573111111	postrek živ. infiltračný s posypom kam. z asfaltu 0,6kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	243,125	25,60	6 224,00	206,60	
2	R	R571322111	Bečón asfaltový ABS II hrúbka 40mm	m <sup>2</sup>	243,125	256,00	62 240,00	2 065,99	
3	R	R567123114	podklad z kameniva spev Cementom KZC 2 hr 150	m <sup>2</sup>	243,125	461,50	112 202,19	3 724,43	
4	R	R565151221	podklad z kameniva obal. Asfaltom tr.2 š. nad 3m hr. 7cm	m <sup>2</sup>	243,125	332,00	80 717,50	2 679,33	
5	R	R564261111	podklad zo štrkopiesku hr 20 cm	m <sup>2</sup>	243,125	187,20	45 513,00	1 510,75	
<b>D1 parkoviško</b>									
6	R	R632921913	dlažba z betónových dlaždíc hr.8cm do piesku	m <sup>2</sup>	495,000	510,00	252 450,00	8 379,80	
7	R	R451571223	podklad zo štrkopiesku hr 20 cm	m <sup>2</sup>	495,000	168,70	83 506,50	2 771,91	
8	R	R564789111	podklad z kameniva drevného so zhutnením fr 0-63, 40 mm	m <sup>3</sup>	19,800	925,00	18 315,00	607,95	
9	R	R567123114	podklad z kameniva spev Cementom KZC 2 hr 150	m <sup>2</sup>	495,000	357,30	176 863,50	5 870,79	
			Obrubník cestný 1000/150/250	bm	240,500	172,60	41 510,30	1 377,89	
			Obrubník záhonový 1000/50/200	bm	157,500	95,20	14 984,00	497,71	
<b>D2 chodník</b>									
10	R	R632921913.1	dlažba z betónových dlaždíc hr 6cm do piesku	m <sup>2</sup>	123,750	460,00	56 925,00	1 889,56	
11	R	R564789111	podklad z kameniva drevného so zhutnením fr 0-63, 40 mm	m <sup>3</sup>	4,950	925,00	4 578,75	151,99	
12	R	R451571223	podklad zo štrkopiesku hr 20 cm	m <sup>2</sup>	123,750	168,70	20 876,63	692,98	
13	R	RPa11	dopravné značenie	kus	13,000	3 500,00	45 500,00	1 510,32	
<b>D3 práca</b>									
14	R	R965042141	Búranie podkl. Betón hr. Do 10 cm nad 4m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	73,800	2 310,00	170 478,00	5 658,83	
15	R	R122101102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10000 m horn tr. 1-4	m <sup>3</sup>	354,300	47,90	16 935,54	562,16	
16	R	R162701105	poplatok za uloženie slabebného odpadu na skládku - ostatné	m <sup>3</sup>	428,100	203,00	86 904,30	2 884,69	
17	R	R979131409	Vyrbanie obrubníkov ležalých	t	856,200	480,00	410 976,00	13 641,90	
18	R	R113201111	kladenie zámkovej dlažby hr 6 cm do 100m <sup>2</sup>	m	97,200	98,30	9 554,76	317,16	
19	R	R596211133	kladenie zámkovej dlažby hr 8 cm nad 300m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	123,750	215,00	26 606,25	883,17	
20	R	R596211233	zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr. Do 15 cm pod dlažbu	m <sup>2</sup>	495,000	236,00	116 820,00	3 877,71	
21	R	R451504112	zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr. Do 10 cm pod dlažbu	m <sup>2</sup>	738,125	46,90	34 618,06	1 149,11	
22	R	R451504111	osadenie obrubníka kamenného bez opory do lôžka z betónu	m <sup>2</sup>	738,125	33,70	24 874,81	825,69	
23	R	R917131111	Kanalizácia	m	379,000	245,70	93 120,30	3 091,03	
<b>D4</b>									
24	R	R132201200	hlbenie rýh do 2m v horn. tr.3 nad 100m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	150,200	174,00	26 134,80	867,52	
25	R	R151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz. vedenie príložné tl. do 4m	m <sup>2</sup>	150,200	135,00	20 277,00	673,07	
26	R	R451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v otv. výk. Z piesku	m <sup>3</sup>	6,008	837,00	5 028,70	166,92	
27	R	R266110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj. Gum. Krúžkom 200x5,9x5000	kus	13,000	1 240,00	16 120,00	535,09	
28	R	R971353121	montáž panubia z kanaliz. Rúr z hrv. PVC otv. výk. DN200	m	60,080	54,00	3 244,32	107,69	
							<b>306 896,69</b>	<b>10 187,10</b>	
							<b>587 639,30</b>	<b>19 506,05</b>	
							<b>127 880,38</b>	<b>4 244,86</b>	
							<b>990 888,03</b>	<b>32 891,46</b>	
							<b>204 801,62</b>	<b>6 798,17</b>	



*[Handwritten signature]*

29	R	R871358111	Klad, Dren. Potrubia z plast. Hmôt DN 200	m	60,080	35,00	2 102,80	69,80
30	R	R871228111	Klad, Dren potrubia z flex. PVC s obsahom	m	60,080	28,00	1 682,24	55,84
31	R	R151101112	Odsiřovanie paženia rýh pre podz. vedenie príložné hr. do 4m	m2	150,200	66,00	10 213,60	339,03
32	R	R174201101	Zásyp jám, rýh, šachtel alebo okolo objektu	m3	120,160	38,00	4 566,08	151,57
33	R	R564231111	podklad pod komunikáciu zo štrkopiesku hr. 10 cm	m2	60,080	90,00	5 407,20	179,49
34	R	R894201111	dno šachtel z betónu tr. B25-B30 nad 20 cm	m3	0,800	2 950,00	2 360,00	78,34
35	R	R894411111	zhot. šachtel z bet. Dielcov betón B25-B30	kus	2,000	8 900,00	17 800,00	590,85
36	R	R894421121	osadenie prefa šachtel 4-70l	kus	2,000	2 000,00	4 000,00	132,78
37	R	R894403011	osadenie bet. Dielcov stropov šachtel na pokrúbí DN200	kus	2,000	250,00	500,00	16,60
38	R	R899102111	osadenie poklopotov litinových do 100 kg	kus	2,000	500,00	1 000,00	33,19
39	R	R899501411	štupená litinové vidlicové s vysekávaním otvoru do betónu	kus	8 000	250,00	2 000,00	66,39
40	R	R895941111	zhot. Vpustí uličnej typ UV-50 normálny	kus	3,000	1 200,00	3 600,00	119,50
41	R	R162701105	Vodorovné premiesnenie výkopu do 10000 m horn tr. 1-4	m3	90,120	199,00	17 933,88	585,30
42	R	R162701109	10000m)	m3	90,120	15,00	1 351,80	44,87
43	R	R979093111	uloženie sutu na skládku	l	180,240	330,00	59 479,20	1 974,35
<b>D5</b>							<b>9 480,00</b>	<b>314,68</b>
44	R	R184102107	sadové úpravy	ks	55,000	45,00	2 475,00	82,15
45	R	R184102111	pyracania	ks	1,000	30,00	30,00	1,00
46	R	R184102109	acer pseudoplatanus	ks	1,000	120,00	120,00	3,98
47	R	R184102110	lonicera pileata	ks	1,000	20,00	20,00	0,66
48	R	R184102110	acer platancoides	ks	2,000	55,00	110,00	3,65
49	R	R184102112	Microbiota decussata	ks	63,000	75,00	4 725,00	156,84
50	R	R184102113	vyšadenie dreviny s obalom do 40 cm	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	66,39
50	R	R184102118	vyšadenie dreviny s obalom do 1,2m	ks	1,000	2 000,00	2 000,00	66,39
<b>Celkom bez DPH</b>								<b>2 227 586,00</b>
								<b>73 942,31</b>

**BIG**  
Sala s.r.o.  
IČO: 47 458 10 DPH SK202019140

*h*

# Rozpočet

Stavba: Parkoviská Šala  
Objekt: Slniečna - 2.3  
Časť: UKSO

Právny úrad: 1 EUR = 30,126 SKK

Objednávatel: Mesto Šala  
Zhotoviteľ: BIG ŠALA s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková SKK	Cena celkom SKK	Cena celkom EUR
<b>D1 prístupová komunikácia I</b>								
1	R	R57311111	Posprek asfaltový infiltratívny s posypom kamenčekom z asfaltu cestného v množstve 0,60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	155,000	25,60	39 890,00	1 327,42
2	R	R57713221	Beťon asfaltový po zhutnení IIIr. Jemnozrnitý (ABJ) hr.40mm	m <sup>2</sup>	155,000	258,00	39 990,00	1 327,42
<b>D2 prístupová komunikácia II</b>								
3	R	R57311111	Posprek asfalt. infiltratívny s posypom kamenčekom z asfaltu cestného 0,60 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	375,000	95,00	35 625,00	1 182,53
4	R	R57713221	Beťon asfaltový po zhutnení IIIr. Jemnozrnitý (ABJ) hr.40mm	m <sup>2</sup>	110,000	11,30	1 243,00	41,28
5	R	R567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom K2C II hr.150 mm	m <sup>2</sup>	110,000	228,10	25 091,00	832,87
6	R	R565151221	Podklad z kameniva obal. Asfaltom hr.2.š. nad šar hr. 7cm	m <sup>2</sup>	110,000	461,50	50 765,00	1 685,09
7	R	R451571223	Podklad pre dlebu zo štrkopiesku, hr. nad 150 do 200 mm	m <sup>2</sup>	110,000	332,00	36 520,00	1 212,24
<b>D3 parkovisko</b>								
8	R	R632921913	Dleba z betónových dlaždíc do plešku hr.60mm	m <sup>2</sup>	110,000	165,60	18 546,00	615,61
9	R	R564769111	podklad z kameniva drveného so zhutnením Itr.0-63, 40 mm	m <sup>3</sup>	429,225	490,00	467 887,08	15 631,01
10	R	R567123114	Podklad z kameniva spevneného cementom K2C II, hr.150 mm	m <sup>2</sup>	17,169	925,00	197 443,50	6 553,92
11	R	RP01	Obutbnik cestný 1000/150250 dopravné značenie	km	429,225	357,30	153 362,09	5 090,69
<b>D4 práca</b>								
12	R	R65042141	Búranie podk. Beťon hr. Do 10 cm nad 4m2	km	17,000	3 500,00	41 700,16	1 384,19
13	R	R122101102	Odkopávka a prekopávka nezapážena v hornine 1 a 2 nad 100 do 1000 m3	m <sup>3</sup>	54,923	2 310,00	743 127,74	24 667,32
14	R	R12701105	Vodorovné premiestnenie výkopu do 1000,0 m horn tr. 1-4	m <sup>3</sup>	263,630	47,70	126 872,13	4 211,38
15	R	R979131409	poplatok za uľoženie slabebného odpadu, na skládke - ostatné	m <sup>3</sup>	337,300	203,00	12 575,15	417,42
16	R	R11320111	Výhrabie oboch, chodníkových ležajších 0,230 l	l	67,830	480,00	56 471,90	2 272,85
17	R	R598211233	kladenie zrkňovkej dlažby hr.8 cm nad 300m2	m	84,500	98,30	325 608,00	10 808,21
18	R	R451504112	Zhlovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr.nad 100 do 150 mm	m <sup>2</sup>	429,225	236,00	8 306,35	275,72
19	R	R451504111	Zhlovenie podkladovej vrstvy z kameniva pod dlažbu, hr. do 100 mm	m <sup>2</sup>	539,225	46,90	101 297,10	3 362,45
20	R	R61713111	Osadenie chodník. obrub. ležajšho bez bočnej opory z beťonu prost. C 10/12,5	m <sup>2</sup>	539,225	33,70	25 289,65	839,46
<b>D6 Kanalizácia</b>								
21	R	R132201200	filibenie rýh do 2m v horn. tr.3 nad 100m3	m	230,100	245,70	18 171,88	603,20
22	R	R151101102	Paženie a rozorenie stien rýh pre podzemné vedenie prílože do 4 m	m <sup>3</sup>	162,030	174,00	56 535,57	1 876,64
23	R	R451573111	Lôžko pod potrubie, sklody, v obojvýkupa z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m <sup>2</sup>	162,030	135,00	164 896,79	5 473,57
24	R	R236110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj. Gum. Kružkom 200x3,9x5000	m <sup>3</sup>	5,800	637,00	28 193,22	935,84
25	R	R871353121	Montáž potrubia z kanaliz.ár PVC 1ob.výkopa do 20% DN 200	kus	13,000	1 240,00	21 874,05	726,08
26	R	R81222811	Ukladanie dren.potrubia flex. PVC o obvayom	m	64,810	54,00	5 423,76	180,04
27	R	R151101112	Odsráranie paženia rýh pre podzemné vedenie prílože hĺbkou do 4 m	m	64,810	28,00	3 499,74	535,09
28	R	R174201101	Zásep jám, šachtí, alebo obojobjekt, bez zhutnenia	m <sup>2</sup>	162,030	68,00	1 114,68	116,17
29	R	R564231111	Podklad, posyp zo štrkopiesku a rozpreštriedim, vhrčnim a zhutnenim hr.100 mm	m <sup>3</sup>	123,139	39,00	11 018,04	365,73
30	R	R69420111	dno šachtí z beťonu hr. B25-B30 nad 20 cm	m <sup>2</sup>	64,810	90,00	4 679,28	155,32
31	R	R694411111	Zhor. Šachtí z bet. Dielcov beťon B25-B30	m <sup>3</sup>	0,800	2 950,00	5 832,80	193,62
32	R	R694421121	osadenie prečie šachtí 4-100	kus	2,000	8 900,00	2 360,00	78,34
33	R	R69443011	osadenie beť. Dielcov stropov šachtí na potrubí DN200	kus	2,000	2 000,00	17 800,00	580,85
34	R	R699102111	osadenie podkopov fajkových do 100 kg	kus	2,000	250,00	4 000,00	132,78
							1 000,00	16,60
							1 000,00	33,19

**BIG**  
Šala s.r.o.  
L. ... 1, 927 01 Šala  
IČO: ... 43C IČ DPH: SK2020191140

35	R	R889501411	slúpcová liatinová vŕtkovica s vysekaním otvoru do betónu	ks	8,000	250,00	2 000,00	66,39
36	R	R895941111	zhol. Vpusti ušlech. typ UV-50 normálny	ks	4,000	1 200,00	4 800,00	159,33
37	R	R162701105	Vodorovné premieshacie výkopu do 10000 m horn tr. 1-4	m3	38,880	199,00	7 737,12	256,83
38	R	R162701109	Príplatek za každých ďalších 1000 m horniny 1-4 po spevnenej ceste	m3	38,880	15,00	583,20	19,36
39	R	R979093111	Uloženie súliny na skládku s hrubým urovaním bez zhutnenia	l	77,760	330,00	25 660,80	851,76
		D6	sadové úpravy				12 490,00	414,59
40	R	R184102107	pyracanta	ks	80,000	45,00	4 050,00	134,44
41	R	R184102108	Juniperus virginiana	ks	1,000	300,00	300,00	9,96
42	R	R184102109	foniceira pileata	ks	2,000	110,00	220,00	7,30
43	R	R184102111	Výsadba drevený s balom v rovne alebo na svahu do 1,5, nad 100 do 200 mm	ks	3,000	35,00	105,00	3,49
44	R	R184102112	Výsadba drevený s balom v rovne alebo na svahu do 1,5, nad 200 do 300 mm	ks	1,000	55,00	55,00	1,83
45	R	R184102113	Výsadba drevený s balom v rovne alebo na svahu do 1,5, nad 300 do 400 mm	ks	97,000	80,00	7 760,00	257,58

CELKOM BEZ DPH

1 636 171,61 54 310,95



Salsa s.r.o.  
 Slovenská 1, 927 01 Šala  
 IČO: 430 1430 IČ DPH: SK2020191140

*(Handwritten signature)*



# Rozpočet

Stavba: Parkoviská Šafa  
 Objekt: G.L.Svobodu - 2.3  
 Časť:

JKSO:

Prevodný kurz: 1 EUR = 30,126 SKK

Objednávatel: Mesto Šafa  
 Zhotoviteľ: BIG ŠALA s.r.o.

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková		Cena celkom	
						SKK	EUR	SKK	EUR
<b>D1 prístupová komunikácia + parkovisko</b>									
1	R	R632921913	dlažba z betónových dlaždíc hr.6cm do piesku	m2	674,600	460,00	760 409,12	25 240,96	
2	R	R564789111	podklad z kameniva drveného so zhutnením fr.0-63, 40 mm	m3	26,984	925,00	310 316,00	10 300,60	
3	R	R567123114	podklad z kameniva spev.Cementom KZC 2 hr 150	m2	674,600	461,50	24 980,20	828,53	
4	R	R451571223	podklad zo štrkopiesku hr 20 cm	m2	674,600	168,70	311 327,90	10 334,19	
<b>D2 chodník</b>									
5	R	R632921913	dlažba z betónových dlaždíc hr.6cm do piesku	m2	6,000	460,00	62 173,60	2 063,79	
6	R	R564789111	podklad z kameniva drveného so zhutnením fr.0-63, 40 mm	m3	0,240	925,00	2 760,00	91,62	
7	R	R451571223	podklad zo štrkopiesku hr 20 cm	m2	6,000	168,70	222,00	7,37	
8	R	RPol1	dopravné značenie	kus	4,000	3 500,00	1 012,20	33,60	
			Obrubník cestný 1000/150/250	bm	251,000	172,60	14 000,00	464,71	
			Obrubník záhorový 1000/60/200	bm	9,000	95,20	43 322,60	1 438,05	
<b>D3 práca</b>									
9	R	R122101102	odkopávky a prekopávky nezapaž. V hornine tr.1-2 nad 100 do 1000 m3	m3	323,808	47,80	856,80	28,44	
10	R	R162701105	Vodoravné premiestnenie výkopu do 10000 m horn tr. 1-4	m3	323,808	203,00	667 745,84	22 165,10	
11	R	R979131409	poplatok za uloženie stavebného odpadu na skládku - ostatné	t	647,616	480,00	15 478,02	513,78	
12	R	R596211133	Kladenie zámkovej dlažby hr.6 cm do 100m2	m2	6,000	215,00	65 733,02	2 181,94	
13	R	R596211233	Kladenie zámkovej dlažby hr.8 cm nad 300m2	m2	674,600	236,00	310 855,68	10 318,52	
14	R	R451504112	zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr. Do 15 cm pod dlažbu	m2	674,600	46,90	1 290,00	42,82	
15	R	R451504111	zhotovenie podkladovej vrstvy z kameniva hr. Do 10 cm pod dlažbu	m2	674,600	33,70	159 205,60	5 284,66	
16	R	R917131111	osadenie obrubníka kamenného bez opory do lôžka z betónu	m	247,500	245,70	31 638,74	1 050,21	
<b>D4 Kanalizácia</b>									
17	R	R132201200	Hĺbenie rýh do 2m v horn. tr.3 nad 100m3	m3	70,750	174,00	60 810,75	2 018,55	
18	R	R151101102	Zhotovenie paženia rýh pre podz vedenie príložné hl. do 4m	m2	70,750	135,00	111 976,18	3 716,33	
19	R	R451573111	Lôžko pod potrubie, stoky v ovl. Výk. Z piesku	m3	7,070	837,00	12 310,50	408,63	
20	R	R286110250	Rúrka PVC kanalizačná spoj. Gum. Kružkom 200x5,9x5000	kus	6,000	1 240,00	9 551,25	317,04	
21	R	R871353121	montáž potrubia z kanaliz. Rúr z tvr. PVC ovl. Výk. DN200	m	28,300	54,00	5 917,59	196,43	
22	R	R871228111	Klad. Dren potrubia z flex. PVC s obsypom	m	28,300	28,00	7 440,00	246,96	
23	R	R151101112	Odsrátenie paženia rýh pre podz vedenie príložné hl. do 4m	m2	70,750	68,00	1 528,20	50,73	
24	R	R174201101	záryp jám, rýh, šachtíet alebo okolo objektu	m3	53,770	38,00	792,40	26,30	
25	R	R564231111	podklad pod komunikáciu zo štrkopiesku hr.10 cm	m2	28,300	90,00	4 811,00	159,70	
26	R	R894201111	dno šachtiet z betónu tr. B25-B30 nad 20 cm	m3	0,200	2 950,00	2 043,26	67,82	
							2 547,00	84,54	
							590,00	19,58	

**BIG**  
 Šafa s.r.o.  
 IČO: 481 927 01 Šafa  
 IČO: 481 927 01 Šafa

27	R	R894411111	zhot. Šachiet z bet. Dielcov betón B25-B30	kus	1,000	8 900,00	8 900,00	295,43
28	R	R894421121	osadenie prefa šachiet 4-10l	kus	1,000	2 000,00	2 000,00	66,39
29	R	R894403011	osadenie bet. Dielcov stropov šachiet na potrubí DN200	kus	1,000	250,00	250,00	8,30
30	R	R899102111	osadenie poklopov liatinových do 100 kg	kus	1,000	500,00	500,00	16,60
31	R	R899501411	stúpačlá liatinové vidlicové s vysekaním otvoru do betónu	kus	4,000	250,00	1 000,00	33,19
32	R	R899541111	zhot. Vpustí ušiténej typ UV-50 normálny	kus	4,000	1 200,00	4 800,00	159,33
33	R	R162701105	Vodorovné premiesnenie výkopu do 10000 m horn tr. 1-4	m3	53,770	199,00	10 700,23	355,18
34	R	R162701109	príplatok za každých ďalších 1000m nad 10000m horn 1-4 (za 10000m)	m3	53,770	15,00	806,55	26,77
35	R	R979093111	uloženie sute na skládku	t	107,540	330,00	35 488,20	1 177,99
<b>D5</b>								
36	R	R184102107	pyracanta	ks	73,000	45,00	10 810,00	358,83
37	R	R184102108	Juniperus virginiana	ks	2,000	300,00	3 285,00	109,04
38	R	R184102109	lonicera pileata	ks	3,000	110,00	600,00	19,92
39	R	R184102111	acer pseudoplatanus	ks	2,000	30,00	330,00	10,95
40	R	R184102112	Microbiota decussata	ks	1,000	55,00	60,00	1,99
41	R	R184102113	vyšadenie dreviny s obalom do 40 cm	ks	81,000	80,00	55,00	1,83
							6 480,00	215,10

Celkom bez DPH

1 613 114,74 53 545,60



Sata s.r.o.  
Sata 1, 927 01 Sata

IČO: 431 536 IČ DPH: SK2020191140